

Convenio 2002

IMSERO
Fundación ONCE
Concello de LUGO
Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER

Documento nº4. PRESUPUESTO

Mediciones

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP001 PRAZA CONDE DE FONTAO							
14.	<p>UD VADO TIPO FM2</p> <p>Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado en zona media de la acera, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.</p>	2					2,00
							2,00
34.	<p>UD APARCAMIENTO RESERVADO A MINUSVÁLIDOS</p> <p>Ubicación de nueva plaza reservada para minusválidos. Incluye pintura de delimitación de la plaza de aparcamiento y símbolos, rebaje de bordillo y señalización vertical.</p>	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP002 ESC. DA ESTACIÓN							
30.	ML INSTALACIÓN DE BARANDILLA ACCESIBLE						
	Suministro y colocación de barandilla de tubo de acero inoxidable D=50 mm. y piezas especiales, constituida por doble pasamanos, apoyos cada 2 m. y barra inferior a 10 cm del suelo, i/ recibido con hormigón HM-20 Kg/cm2. Tmáx 20.						
		1	9,00				9,00
		1	8,00				8,00
		1	10,00				10,00
		1	9,00				9,00
							<hr/>
							36,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPITULO CAP003 CASTELAO							
4.	<p>UD VADO TIPO S2</p> <p>Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.</p>						
	Hoja 7	5				5,00	
							5,00
17.	<p>UD VADO TIPO FE2</p> <p>Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.</p>						
	Hoja 7	3				3,00	
							3,00
10	<p>UD VADO TIPO LE2</p> <p>Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.</p>						
	Hoja 7	1				1,00	
							1,00
30.	<p>ML INSTALACIÓN DE BARANDILLA ACCESIBLE</p> <p>Suministro y colocación de barandilla de tubo de acero inoxidable D=50 mm. y piezas especiales, constituida por doble pasamanos, apoyos cada 2 m. y barra inferior a 10 cm del suelo, i/ recibido con hormigón HM-20 Kg/cm2. Tmáx 20.</p>						
		1	6,00			6,00	
							6,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP004 RONDA DO CARME							
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 8		10				10,00
	Hoja 11		6				6,00
							<hr/>
							16,00
32.	UD PASO DE CEBRA PROYECTADO Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.						
	Hoja 11		2				2,00
							<hr/>
							2,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP005 P. FONTE DOS RANCHOS							
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 8	8				8,00	
							8,00
10.	UD VADO TIPO LE2						
	Hoja 8	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP006 DR. X. ALONSO HORTAS							
4.	UD VADO TIPO S2						
	Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 8	5					5,00
	Hoja 9	1					1,00
							<hr/>
							6,00
10.	UD VADO TIPO LE2						
	Hoja 9	1					1,00
							<hr/>
							1,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP007 ANDORIÑAS							
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 9	4				4,00	
							4,00
10.	UD VADO TIPO LE2						
	Hoja 9	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP008 TUI							
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 6	1				1,00	
							1,00
17.	UD VADO TIPO FE2 Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 6	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP009 SERRA GAÑIDOIRA							
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 5	2					2,00
	Hoja 8	5					5,00
							7,00
10.	UD VADO TIPO LE2						
	Hoja 5	1					1,00
							1,00
11.	UD VADO TIPO LE3 Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 3 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 8	1					1,00
							1,00
17.	UD VADO TIPO FE2 Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 8	4					4,00
							4,00
31.	ML ENSANCHAMIENTO DE ACERA Formación de acera en tramos de itinerario donde existen aceras menores de 1.20 m, o no existen en absoluto, por lo que se considera necesario el ensanchamiento o creación de la misma hasta alcanzar una dimensión mínima de 1,50 m de anchura. Incluye demolición de pavimento de acera y base mixta existente, bordillo y rígola de hormigón prefabricados y pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5. Unidad totalmente terminada.						
		1	75,00				75,00
							75,00
34.	UD APARCAMIENTO RESERVADO A MINUSVÁLIDOS Ubicación de nueva plaza reservada para minusválidos. Incluye pintura de delimitación de la plaza de aparcamiento y símbolos, rebaje de bordillo y señalización vertical.						
	Hoja 8	1					1,00
							1,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
26.	UD REUBICACIÓN OBSTACULO VERTICAL PEQUEÑA ENTIDAD Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de pequeña entidad, papeleras, señalización urbana, paneles informativos, bolardos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias. Totalmente terminado.						
	Hoja 5	2				2,00	
							2,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP010 LAMAS DE PRADO							
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 5	15				15,00	
							15,00
10.	UD VADO TIPO LE2						
	Hoja 5	5				5,00	
							5,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP011 RIO NAVIA							
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 5	4				4,00	
							4,00
10.	UD VADO TIPO LE2						
	Hoja 5	2				2,00	
							2,00
27.	UD REUBICACIÓN OBSTÁCULO VERTICAL GRAN ENTIDAD Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de gran entidad, semáforos, farolas, kioscos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias para su reconexión. Reconexión y/o reinstalación de elementos urbanos con funcionamiento eléctrico, i/zanjas, tendido de cableado, equipos eléctricos necesarios y cajas, hasta completo funcionamiento i/pruebas. En su caso, suministro y colocación de báculos o postes metálicos de señalización urbana previamente demolidos. Totalmente terminado y funcionando.						
	Hoja 5	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP012 CAMIÑO REAL							
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 6	13					13,00
	Hoja 5	3					3,00
	Hoja 3	3					3,00
							19,00
10.	UD VADO TIPO LE2						
	Hoja 6	11					11,00
	Hoja 3	6					6,00
							17,00
11.	UD VADO TIPO LE3 Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 3 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 6	1					1,00
	Hoja 3	1					1,00
							2,00
26.	UD REUBICACIÓN OBSTACULO VERTICAL PEQUEÑA ENTIDAD Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de pequeña entidad, papeleras, señalización urbana, paneles informativos, bolardos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias. Totalmente terminado.						
	Hoja 3	23					23,00
							23,00
32.	UD PASO DE CEBRA PROYECTADO Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.						
	Hoja 3	1					1,00
							1,00
31.	ML ENSANCHAMIENTO DE ACERA Formación de acera en tramos de itinerario donde existen aceras menores de 1.20 m, o no existen en absoluto, por lo que se considera necesario el ensanchamiento o creación de la misma hasta alcanzar una dimensión mínima de 1,50 m de anchura. Incluye demolición de pavimento de acera y base mixta existente, bordillo y rígola de hormigón prefabricados y pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 3	1	10,00				10,00
							10,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPITULO CAP013 CONDE							
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 6		9			9,00	
							9,00
10.	UD VADO TIPO LE2 Vado peatonal lineal de una sola rampa, situado al final de una acera que desaparece, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simplel. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 6		3			3,00	
							3,00
13.	UD VADO TIPO LF Vado peatonal lineal de una sola rampa, situado al final de una acera que desaparece, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simplel. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 6		3			3,00	
							3,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP014 NARCISO PEINADO							
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 6	1				1,00	
							1,00
10.	UD VADO TIPO LE2 Hoja 6	1				1,00	
							1,00
13.	UD VADO TIPO LF Vado peatonal lineal de una sola rampa, situado al final de una acera que desaparece, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simplel. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 6	1				1,00	
							1,00
32.	UD PASO DE CEBRA PROYECTADO Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.						
	Hoja 6	1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP015 PINTOR VILLAMIL							
10.	UD VADO TIPO LE2						
	Hoja 6	2				2,00	
							2,00
4.	UD VADO TIPO S2						
	Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 6	3				3,00	
							3,00

MEDICIONES

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO CAP016 XULIA MINGUILLÓN							
10.	UD VADO TIPO LE2						
	Hoja 6	2				2,00	
							2,00
4.	UD VADO TIPO S2						
	Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.						
	Hoja 6	2				2,00	
							2,00

Cuadro de precios n°1

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP001 PRAZA CONDE DE FONTAO			
14.	UD	VADO TIPO FM2 Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado en zona media de la acera, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	1.097,29
			MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
34.	UD	APARCAMIENTO RESERVADO A MINUSVÁLIDOS Ubicación de nueva plaza reservada para minusválidos. Incluye pintura de delimitación de la plaza de aparcamiento y símbolos, rebaje de bordillo y señalización vertical.	536,50
			QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP002 ESC. DA ESTACIÓN			
30.	ML	INSTALACIÓN DE BARANDILLA ACCESIBLE Suministro y colocación de barandilla de tubo de acero inoxidable D=50 mm. y piezas especiales, constituida por doble pasamanos, apoyos cada 2 m. y barra inferior a 10 cm del suelo, i/ recibido con hormigón HM-20 Kg/cm2. Tmáx 20.	150,00

CIENTO CINCUENTA EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP003 CASTELAO			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
17.	UD	VADO TIPO FE2 Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	1.225,67
		MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
10	UD	VADO TIPO LE2 Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.	1.294,18
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
30.	ML	INSTALACIÓN DE BARANDILLA ACCESIBLE Suministro y colocación de barandilla de tubo de acero inoxidable D=50 mm. y piezas especiales, constituida por doble pasamanos, apoyos cada 2 m. y barra inferior a 10 cm del suelo, i/ recibido con hormigón HM-20 Kg/cm2. Tmáx 20.	150,00
		CIENTO CINCUENTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP004 RONDA DO CARME			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
			OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
32.	UD	PASO DE CEBRA PROYECTADO Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.	163,50
			CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP005 P. FONTE DOS RANCHOS			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.	UD	VADO TIPO LE2	1.294,18
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP006 DR. X. ALONSO HORTAS			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.	UD	VADO TIPO LE2	1.294,18
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP007 ANDORIÑAS			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.	UD	VADO TIPO LE2	1.294,18
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP008 TUI			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
			OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
17.	UD	VADO TIPO FE2 Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	1.225,67
			MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP009 SERRA GAÑIDOIRA			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.	UD	VADO TIPO LE2	1.294,18
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
11.	UD	VADO TIPO LE3 Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 3 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.	1.464,18
		MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
17.	UD	VADO TIPO FE2 Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	1.225,67
		MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
31.	ML	ENSANCHAMIENTO DE ACERA Formación de acera en tramos de itinerario donde existen aceras menores de 1.20 m, o no existen en absoluto, por lo que se considera necesario el ensanchamiento o creación de la misma hasta alcanzar una dimensión mínima de 1,50 m de anchura. Incluye demolición de pavimento de acera y base mixta existente, bordillo y rígola de hormigón prefabricados y pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5. Unidad totalmente terminada.	70,33
		SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
34.	UD	APARCAMIENTO RESERVADO A MINUSVÁLIDOS Ubicación de nueva plaza reservada para minusválidos. Incluye pintura de delimitación de la plaza de aparcamiento y símbolos, rebaje de bordillo y señalización vertical.	536,50
		QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
26.	UD	REUBICACIÓN OBSTACULO VERTICAL PEQUEÑA ENTIDAD Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de pequeña entidad, papeleras, señalización urbana, paneles informativos, bolardos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias. Totalmente terminado.	180,30
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP010 LAMAS DE PRADO			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.	UD	VADO TIPO LE2	1.294,18
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP011 RIO NAVIA			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.	UD	VADO TIPO LE2	1.294,18
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
27.	UD	REUBICACIÓN OBSTÁCULO VERTICAL GRAN ENTIDAD Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de gran entidad, semáforos, farolas, kioscos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias para su reconexión. Reconexión y/o reinstalación de elementos urbanos con funcionamiento eléctrico, i/zanjas, tendido de cableado, equipos eléctricos necesarios y cajas, hasta completo funcionamiento i/pruebas. En su caso, suministro y colocación de báculos o postes metálicos de señalización urbana previamente demolidos. Totalmente terminado y funcionando.	264,45
		DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP012 CAMIÑO REAL			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.	UD	VADO TIPO LE2	1.294,18
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
11.	UD	VADO TIPO LE3 Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 3 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.	1.464,18
		MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
26.	UD	REUBICACIÓN OBSTACULO VERTICAL PEQUEÑA ENTIDAD Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de pequeña entidad, papeleras, señalización urbana, paneles informativos, bolardos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias. Totalmente terminado.	180,30
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
32.	UD	PASO DE CEBRA PROYECTADO Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.	163,50
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
31.	ML	ENSANCHAMIENTO DE ACERA Formación de acera en tramos de itinerario donde existen aceras menores de 1.20 m, o no existen en absoluto, por lo que se considera necesario el ensanchamiento o creación de la misma hasta alcanzar una dimensión mínima de 1,50 m de anchura. Incluye demolición de pavimento de acera y base mixta existente, bordillo y rígola de hormigón prefabricados y pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5. Unidad totalmente terminada.	70,33
		SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP013 CONDE			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.	UD	VADO TIPO LE2	1.294,18
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
13.	UD	VADO TIPO LF Vado peatonal lineal de una sola rampa, situado al final de una acera que desaparece, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.	641,86
		SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP014 NARCISO PEINADO			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	895,62
		OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
10.	UD	VADO TIPO LE2	1.294,18
		MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
13.	UD	VADO TIPO LF Vado peatonal lineal de una sola rampa, situado al final de una acera que desaparece, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.	641,86
		SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
32.	UD	PASO DE CEBRA PROYECTADO Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.	163,50
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP015 PINTOR VILLAMIL			
10.	UD	VADO TIPO LE2	1.294,18
			MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
4.	UD	VADO TIPO S2	895,62
		Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO CAP016 XULIA MINGUILLÓN

10.	UD	VADO TIPO LE2	1.294,18
-----	----	---------------	----------

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

4.	UD	VADO TIPO S2	895,62
----	----	--------------	--------

Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Autor:
SERVICIO DE INGENIERÍA

Fdo. Pablo Fuentes Failde
Ingeniero de Caminos

Cuadro de precios n°2

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO CAP001 PRAZA CONDE DE FONTAO

14.	UD	VADO TIPO FM2	
		Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado en zona media de la acera, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	202,74
		Maquinaria	72,82
		Resto de obra y materiales	821,82
		TOTAL PARTIDA.....	1.097,29
34.	UD	APARCAMIENTO RESERVADO A MINUSVÁLIDOS	
		Ubicación de nueva plaza reservada para minusválidos. Incluye pintura de delimitación de la plaza de aparcamiento y símbolos, rebaje de bordillo y señalización vertical.	
		Mano de obra	80,19
		Maquinaria	46,34
		Resto de obra y materiales	409,94
		TOTAL PARTIDA.....	536,50

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP002 ESC. DA ESTACIÓN			
30.	ML	INSTALACIÓN DE BARANDILLA ACCESIBLE	
		Suministro y colocación de barandilla de tubo de acero inoxidable D=50 mm. y piezas especiales, constituida por doble pasamanos, apoyos cada 2 m. y barra inferior a 10 cm del suelo, i/ recibido con hormigón HM-20 Kg/cm2. Tmáx 20.	
		Mano de obra	5,71
		Resto de obra y materiales	144,29
		TOTAL PARTIDA.....	150,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP003 CASTELAO			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62
17.	UD	VADO TIPO FE2 Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	232,81
		Maquinaria	77,68
		Resto de obra y materiales	915,30
		TOTAL PARTIDA.....	1.225,67
10	UD	VADO TIPO LE2 Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	253,10
		Maquinaria	85,74
		Resto de obra y materiales	955,46
		TOTAL PARTIDA.....	1.294,18
30.	ML	INSTALACIÓN DE BARANDILLA ACCESIBLE Suministro y colocación de barandilla de tubo de acero inoxidable D=50 mm. y piezas especiales, constituida por doble pasamanos, apoyos cada 2 m. y barra inferior a 10 cm del suelo, i/ recibido con hormigón HM-20 Kg/cm2. Tmáx 20.	
		Mano de obra	5,71
		Resto de obra y materiales	144,29
		TOTAL PARTIDA.....	150,00

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP004 RONDA DO CARME			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62
32.	UD	PASO DE CEBRA PROYECTADO Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.	
		Mano de obra	65,85
		Maquinaria	9,45
		Resto de obra y materiales	88,35
		TOTAL PARTIDA.....	163,50

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP005 P. FONTE DOS RANCHOS			
4.	UD	VADO TIPO S2	
		Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62
10.	UD	VADO TIPO LE2	
		Mano de obra	253,10
		Maquinaria	85,74
		Resto de obra y materiales	955,46
		TOTAL PARTIDA.....	1.294,18

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO CAP006 DR. X. ALONSO HORTAS

4.	UD	VADO TIPO S2	
		Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62
10.	UD	VADO TIPO LE2	
		Mano de obra	253,10
		Maquinaria	85,74
		Resto de obra y materiales	955,46
		TOTAL PARTIDA.....	1.294,18

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP007 ANDORIÑAS			
4.	UD	VADO TIPO S2	
		Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62
10.	UD	VADO TIPO LE2	
		Mano de obra	253,10
		Maquinaria	85,74
		Resto de obra y materiales	955,46
		TOTAL PARTIDA.....	1.294,18

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP008 TUI			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
			Mano de obra 165,42
			Maquinaria 65,02
			Resto de obra y materiales 665,24
			TOTAL PARTIDA..... 895,62
17.	UD	VADO TIPO FE2 Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
			Mano de obra 232,81
			Maquinaria 77,68
			Resto de obra y materiales 915,30
			TOTAL PARTIDA..... 1.225,67

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP009 SERRA GAÑIDOIRA			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
			Mano de obra 165,42
			Maquinaria 65,02
			Resto de obra y materiales 665,24
			TOTAL PARTIDA..... 895,62
10.	UD	VADO TIPO LE2	
			Mano de obra 253,10
			Maquinaria 85,74
			Resto de obra y materiales 955,46
			TOTAL PARTIDA..... 1.294,18
11.	UD	VADO TIPO LE3 Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 3 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.	
			Mano de obra 292,54
			Maquinaria 96,10
			Resto de obra y materiales 1.075,68
			TOTAL PARTIDA..... 1.464,18
17.	UD	VADO TIPO FE2 Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
			Mano de obra 232,81
			Maquinaria 77,68
			Resto de obra y materiales 915,30
			TOTAL PARTIDA..... 1.225,67

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
31.	ML	ENSANCHAMIENTO DE ACERA Formación de acera en tramos de itinerario donde existen aceras menores de 1.20 m, o no existen en absoluto, por lo que se considera necesario el ensanchamiento o creación de la misma hasta alcanzar una dimensión mínima de 1,50 m de anchura. Incluye demolición de pavimento de acera y base mixta existente, bordillo y rígola de hormigón prefabricados y pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	16,08
		Maquinaria	3,81
		Resto de obra y materiales	50,45
		TOTAL PARTIDA.....	70,33
34.	UD	APARCAMIENTO RESERVADO A MINUSVÁLIDOS Ubicación de nueva plaza reservada para minusválidos. Incluye pintura de delimitación de la plaza de aparcamiento y símbolos, rebaje de bordillo y señalización vertical.	
		Mano de obra	80,19
		Maquinaria	46,34
		Resto de obra y materiales	409,94
		TOTAL PARTIDA.....	536,50
26.	UD	REUBICACIÓN OBSTACULO VERTICAL PEQUEÑA ENTIDAD Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de pequeña entidad, papeleras, señalización urbana, paneles informativos, bolardos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias. Totalmente terminado.	
		Mano de obra	43,62
		Maquinaria	65,93
		Resto de obra y materiales	70,75
		TOTAL PARTIDA.....	180,30

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP010 LAMAS DE PRADO			
4.	UD	VADO TIPO S2	
		Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62
10.	UD	VADO TIPO LE2	
		Mano de obra	253,10
		Maquinaria	85,74
		Resto de obra y materiales	955,46
		TOTAL PARTIDA.....	1.294,18

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP011 RIO NAVIA			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62
10.	UD	VADO TIPO LE2	
		Mano de obra	253,10
		Maquinaria	85,74
		Resto de obra y materiales	955,46
		TOTAL PARTIDA.....	1.294,18
27.	UD	REUBICACIÓN OBSTÁCULO VERTICAL GRAN ENTIDAD Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de gran entidad, semáforos, farolas, kioscos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias para su reconexión. Reconexión y/o reinstalación de elementos urbanos con funcionamiento eléctrico, i/zanjas, tendido de cableado, equipos eléctricos necesarios y cajas, hasta completo funcionamiento i/pruebas. En su caso, suministro y colocación de báculos o postes metálicos de señalización urbana previamente demolidos. Totalmente terminado y funcionando.	
		Mano de obra	45,75
		Maquinaria	88,60
		Resto de obra y materiales	130,11
		TOTAL PARTIDA.....	264,45

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP012 CAMIÑO REAL			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62
10.	UD	VADO TIPO LE2	
		Mano de obra	253,10
		Maquinaria	85,74
		Resto de obra y materiales	955,46
		TOTAL PARTIDA.....	1.294,18
11.	UD	VADO TIPO LE3 Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 3 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	292,54
		Maquinaria	96,10
		Resto de obra y materiales	1.075,68
		TOTAL PARTIDA.....	1.464,18
26.	UD	REUBICACIÓN OBSTACULO VERTICAL PEQUEÑA ENTIDAD Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de pequeña entidad, papeleras, señalización urbana, paneles informativos, bolardos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias. Totalmente terminado.	
		Mano de obra	43,62
		Maquinaria	65,93
		Resto de obra y materiales	70,75
		TOTAL PARTIDA.....	180,30
32.	UD	PASO DE CEBRA PROYECTADO Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.	
		Mano de obra	65,85
		Maquinaria	9,45
		Resto de obra y materiales	88,35
		TOTAL PARTIDA.....	163,50

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
31.	ML	ENSANCHAMIENTO DE ACERA Formación de acera en tramos de itinerario donde existen aceras menores de 1.20 m, o no existen en absoluto, por lo que se considera necesario el ensanchamiento o creación de la misma hasta alcanzar una dimensión mínima de 1,50 m de anchura. Incluye demolición de pavimento de acera y base mixta existente, bordillo y rígola de hormigón prefabricados y pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	16,08
		Maquinaria	3,81
		Resto de obra y materiales	50,45
		TOTAL PARTIDA.....	70,33

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP013 CONDE			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62
10.	UD	VADO TIPO LE2	
		Mano de obra	253,10
		Maquinaria	85,74
		Resto de obra y materiales	955,46
		TOTAL PARTIDA.....	1.294,18
13.	UD	VADO TIPO LF Vado peatonal lineal de una sola rampa, situado al final de una acera que desaparece, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simplel. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	106,82
		Maquinaria	49,48
		Resto de obra y materiales	485,60
		TOTAL PARTIDA.....	641,86

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO CAP014 NARCISO PEINADO			
4.	UD	VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62
10.	UD	VADO TIPO LE2	
		Mano de obra	253,10
		Maquinaria	85,74
		Resto de obra y materiales	955,46
		TOTAL PARTIDA.....	1.294,18
13.	UD	VADO TIPO LF Vado peatonal lineal de una sola rampa, situado al final de una acera que desaparece, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rigola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	106,82
		Maquinaria	49,48
		Resto de obra y materiales	485,60
		TOTAL PARTIDA.....	641,86
32.	UD	PASO DE CEBRA PROYECTADO Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.	
		Mano de obra	65,85
		Maquinaria	9,45
		Resto de obra y materiales	88,35
		TOTAL PARTIDA.....	163,50

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO CAP015 PINTOR VILLAMIL

10.	UD	VADO TIPO LE2	
		Mano de obra	253,10
		Maquinaria	85,74
		Resto de obra y materiales	955,46
		TOTAL PARTIDA.....	1.294,18

4.	UD	VADO TIPO S2	
		Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígora de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62

CUADRO DE PRECIOS 2

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	----	-------------	--------

CAPÍTULO CAP016 XULIA MINGUILLÓN

10.	UD	VADO TIPO LE2	
		Mano de obra	253,10
		Maquinaria	85,74
		Resto de obra y materiales	955,46
		TOTAL PARTIDA.....	1.294,18

4.	UD	VADO TIPO S2	
		Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	
		Mano de obra	165,42
		Maquinaria	65,02
		Resto de obra y materiales	665,24
		TOTAL PARTIDA.....	895,62

Autor:
SERVICIO DE INGENIERÍA

Fdo. Pablo Fuentes Failde
Ingeniero de Caminos

Presupuesto

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP001 PRAZA CONDE DE FONTAO				
14.	UD VADO TIPO FM2 Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado en zona media de la acera, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		2,00	1.097,29	2.194,58
34.	UD APARCAMIENTO RESERVADO A MINUSVÁLIDOS Ubicación de nueva plaza reservada para minusválidos. Incluye pintura de delimitación de la plaza de aparcamiento y símbolos, rebaje de bordillo y señalización vertical.			
		1,00	536,50	536,50
TOTAL CAPÍTULO CAP001 PRAZA CONDE DE FONTAO				2.731,08

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP002 ESC. DA ESTACIÓN				
30.	ML INSTALACIÓN DE BARANDILLA ACCESIBLE Suministro y colocación de barandilla de tubo de acero inoxidable D=50 mm. y piezas especiales, constituida por doble pasamanos, apoyos cada 2 m. y barra inferior a 10 cm del suelo, i/ recibido con hormigón HM-20 Kg/cm2. Tmáx 20.			
		36,00	150,00	5.400,00
	TOTAL CAPÍTULO CAP002 ESC. DA ESTACIÓN.....			5.400,00

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO CAP003 CASTELAO				
4.	<p>UD VADO TIPO S2</p> <p>Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.</p>	5,00	895,62	4.478,10
17.	<p>UD VADO TIPO FE2</p> <p>Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.</p>	3,00	1.225,67	3.677,01
10	<p>UD VADO TIPO LE2</p> <p>Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.</p>	1,00	1.294,18	1.294,18
30.	<p>ML INSTALACIÓN DE BARANDILLA ACCESIBLE</p> <p>Suministro y colocación de barandilla de tubo de acero inoxidable D=50 mm. y piezas especiales, constituida por doble pasamanos, apoyos cada 2 m. y barra inferior a 10 cm del suelo, i/ recibido con hormigón HM-20 Kg/cm2. Tmáx 20.</p>	6,00	150,00	900,00
TOTAL CAPÍTULO CAP003 CASTELAO				10.349,29

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP004 RONDA DO CARME				
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		16,00	895,62	14.329,92
32.	UD PASO DE CEBRA PROYECTADO Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.			
		2,00	163,50	327,00
TOTAL CAPÍTULO CAP004 RONDA DO CARME				14.656,92

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP005 P. FONTE DOS RANCHOS				
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		8,00	895,62	7.164,96
10.	UD VADO TIPO LE2			
		1,00	1.294,18	1.294,18
	TOTAL CAPÍTULO CAP005 P. FONTE DOS RANCHOS			8.459,14

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP006 DR. X. ALONSO HORTAS				
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		6,00	895,62	5.373,72
10.	UD VADO TIPO LE2			
		1,00	1.294,18	1.294,18
	TOTAL CAPÍTULO CAP006 DR. X. ALONSO HORTAS.....			6.667,90

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP007 ANDORIÑAS				
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		4,00	895,62	3.582,48
10.	UD VADO TIPO LE2			
		1,00	1.294,18	1.294,18
	TOTAL CAPÍTULO CAP007 ANDORIÑAS			4.876,66

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP008 TUI				
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		1,00	895,62	895,62
17.	UD VADO TIPO FE2 Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		1,00	1.225,67	1.225,67
TOTAL CAPÍTULO CAP008 TUI				2.121,29

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP009 SERRA GAÑIDOIRA				
4.	<p>UD VADO TIPO S2</p> <p>Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígora de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.</p>	7,00	895,62	6.269,34
10.	UD VADO TIPO LE2	1,00	1.294,18	1.294,18
11.	<p>UD VADO TIPO LE3</p> <p>Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 3 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígora de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.</p>	1,00	1.464,18	1.464,18
17.	<p>UD VADO TIPO FE2</p> <p>Vado peatonal de tres rampas, similar al vado simple tipo "S", ubicado en una acera junto a una zona de aparcamiento en fila situado al final de la acera o en esquina, y que siguiendo los criterios de protección a las PMR, ha aumentado su tamaño 2 m, invadiendo, a modo de "oreja" la zona coincidente con la franja de aparcamiento en fila ocupada por el paso de peatones. La transición entre vado y zona de aparcamiento se realiza con chaflanes a 45°. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígora de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.</p>	4,00	1.225,67	4.902,68
31.	<p>ML ENSANCHAMIENTO DE ACERA</p> <p>Formación de acera en tramos de itinerario donde existen aceras menores de 1.20 m, o no existen en absoluto, por lo que se considera necesario el ensanchamiento o creación de la misma hasta alcanzar una dimensión mínima de 1,50 m de anchura. Incluye demolición de pavimento de acera y base mixta existente, bordillo y rígora de hormigón prefabricados y pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5. Unidad totalmente terminada.</p>	75,00	70,33	5.274,75
34.	<p>UD APARCAMIENTO RESERVADO A MINUSVÁLIDOS</p> <p>Ubicación de nueva plaza reservada para minusválidos. Incluye pintura de delimitación de la plaza de aparcamiento y símbolos, rebaje de bordillo y señalización vertical.</p>	1,00	536,50	536,50
26.	<p>UD REUBICACIÓN OBSTACULO VERTICAL PEQUEÑA ENTIDAD</p> <p>Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de pequeña entidad, papeleras, señalización urbana, paneles informativos, bolardos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias. Totalmente terminado.</p>	2,00	180,30	360,60

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

<u>CÓDIGO</u>	<u>RESUMEN</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO</u>	<u>IMPORTE</u>
	TOTAL CAPÍTULO CAP009 SERRA GAÑIDOIRA.....			20.102,23

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP010 LAMAS DE PRADO				
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		15,00	895,62	13.434,30
10.	UD VADO TIPO LE2			
		5,00	1.294,18	6.470,90
	TOTAL CAPÍTULO CAP010 LAMAS DE PRADO			19.905,20

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP011 RIO NAVIA				
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		4,00	895,62	3.582,48
10.	UD VADO TIPO LE2			
		2,00	1.294,18	2.588,36
27.	UD REUBICACIÓN OBSTÁCULO VERTICAL GRAN ENTIDAD Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de gran entidad, semáforos, farolas, kioscos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias para su reconexión. Reconexión y/o reinstalación de elementos urbanos con funcionamiento eléctrico, i/zanjas, tendido de cableado, equipos eléctricos necesarios y cajas, hasta completo funcionamiento i/pruebas. En su caso, suministro y colocación de báculos o postes metálicos de señalización urbana previamente demolidos. Totalmente terminado y funcionando.			
		1,00	264,45	264,45
	TOTAL CAPÍTULO CAP011 RIO NAVIA			6.435,29

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP012 CAMIÑO REAL				
4.	<p>UD VADO TIPO S2</p> <p>Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígora de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.</p>	19,00	895,62	17.016,78
10.	UD VADO TIPO LE2	17,00	1.294,18	22.001,06
11.	<p>UD VADO TIPO LE3</p> <p>Vado peatonal lineal de dos rampas, situado al final de la acera o en esquina, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 3 metros. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Se ha suprimido el pavimento señalizador en el tramo curvo del mismo donde pudiera producirse desorientación de las personas invidentes, para impedir que crucen por esta zona en diagonal. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígora de hormigón prefabricado, reposición de pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.</p>	2,00	1.464,18	2.928,36
26.	<p>UD REUBICACIÓN OBSTACULO VERTICAL PEQUEÑA ENTIDAD</p> <p>Levantado de cualquier elemento definido como obstáculo vertical de pequeña entidad, papeleras, señalización urbana, paneles informativos, bolardos, etc. y recolocación con formación de base de hormigón, esperas y conducciones necesarias. Totalmente terminado.</p>	23,00	180,30	4.146,90
32.	<p>UD PASO DE CEBRA PROYECTADO</p> <p>Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.</p>	1,00	163,50	163,50
31.	<p>ML ENSANCHAMIENTO DE ACERA</p> <p>Formación de acera en tramos de itinerario donde existen aceras menores de 1.20 m, o no existen en absoluto, por lo que se considera necesario el ensanchamiento o creación de la misma hasta alcanzar una dimensión mínima de 1,50 m de anchura. Incluye demolición de pavimento de acera y base mixta existente, bordillo y rígora de hormigón prefabricados y pavimento de baldosa hidráulica de 60x40x5. Unidad totalmente terminada.</p>	10,00	70,33	703,30
TOTAL CAPÍTULO CAP012 CAMIÑO REAL				46.959,90

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP013 CONDE				
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		9,00	895,62	8.060,58
10.	UD VADO TIPO LE2			
		3,00	1.294,18	3.882,54
13.	UD VADO TIPO LF Vado peatonal lineal de una sola rampa, situado al final de una acera que desaparece, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.			
		3,00	641,86	1.925,58
	TOTAL CAPÍTULO CAP013 CONDE.....			13.868,70

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP014 NARCISO PEINADO				
4.	UD VADO TIPO S2 Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.	1,00	895,62	895,62
10.	UD VADO TIPO LE2	1,00	1.294,18	1.294,18
13.	UD VADO TIPO LF Vado peatonal lineal de una sola rampa, situado al final de una acera que desaparece, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. A utilizar en aceras que por su anchura no permiten el vado simple. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. Unidad totalmente terminada.	1,00	641,86	641,86
32.	UD PASO DE CEBRA PROYECTADO Estarcido blanco realmente pintado en cebreados, líneas de detención y flechas, mediante pintura plástica de dos componentes, para paso de peatones con anchura de línea de 50 cm., incluso limpieza de superficies y premarcaje. Totalmente terminado, ejecutado según P.P.T.P.	1,00	163,50	163,50
TOTAL CAPÍTULO CAP014 NARCISO PEINADO				2.995,16

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP015 PINTOR VILLAMIL				
10.	UD VADO TIPO LE2			
		2,00	1.294,18	2.588,36
4.	UD VADO TIPO S2			
	Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		3,00	895,62	2.686,86
	TOTAL CAPÍTULO CAP015 PINTOR VILLAMIL.....			5.275,22

PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO CAP016 XULIA MINGUILLÓN				
10.	UD VADO TIPO LE2			
		2,00	1.294,18	2.588,36
4.	UD VADO TIPO S2			
	Vado peatonal de tres rampas, posicionado en zona intermedia o en un extremo de la acera, cuyo diseño cumple las especificaciones mínimas del Decreto 35/2000 de la Xunta de Galicia. Ancho de paso a cota +0.00 mínimo 2 metros. Incluye demolición de pavimento de acera existente, bordillo de hormigón prefabricado para formación de vado, rígola de hormigón prefabricado, pavimento de baldosa de botones de 30x30 cm, y dos sumideros sifónicos. En todos los casos junto al vado debe existir una banda llana de paso de al menos 0,90 cm. Unidad totalmente terminada.			
		2,00	895,62	1.791,24
	TOTAL CAPÍTULO CAP016 XULIA MINGUILLÓN			4.379,60
	TOTAL			175.183,58

Resumen de presupuesto

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Accesibilidad en el Concello de Lugo. Fase IV

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
CAP001	PRAZA CONDE DE FONTAO	2.731,08	1,56
CAP002	ESC. DA ESTACIÓN	5.400,00	3,08
CAP003	CASTELAO	10.349,29	5,91
CAP004	RONDA DO CARME	14.656,92	8,37
CAP005	P. FONTE DOS RANCHOS	8.459,14	4,83
CAP006	DR. X. ALONSO HORTAS	6.667,90	3,81
CAP007	ANDORIÑAS	4.876,66	2,78
CAP008	TUI	2.121,29	1,21
CAP009	SERRA GAÑIDOIRA	20.102,23	11,47
CAP010	LAMAS DE PRADO	19.905,20	11,36
CAP011	RIO NAVIA	6.435,29	3,67
CAP012	CAMIÑO REAL	46.959,90	26,81
CAP013	CONDE	13.868,70	7,92
CAP014	NARCISO PEINADO	2.995,16	1,71
CAP015	PINTOR VILLAMIL	5.275,22	3,01
CAP016	XULIA MINGUILLÓN	4.379,60	2,50
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		175.183,58	
13,00% Gastos generales		22.773,87	
6,00% Beneficio industrial		10.511,01	
SUMA DE G.G. y B.I.		33.284,88	
16,00% I.V.A.		33.354,95	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		241.823,41	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		241.823,41	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Lugo, a Abril 2007.

SERVICIO DE INGENIERÍA

Fdo. Pablo Fuentes Failde
Ingeniero de Caminos