


Referencias	Dimensiones [cm]	Conto [cm]	Armado int. X	Armado int. Y
P1	205x105	55	5ø16 c/25	1ø16 c/20
P2	175x95	40	4ø16 c/25	øø16 c/27
P3	280x280	75	12ø20 c/23	12ø20 c/23
P5	200x200	55	10ø16 c/20	10ø16 c/20
P6	200x200	50	15ø12 c/12,5	15ø12 c/12,5
P7	155x105	35	6ø12 c/16	øø12 c/17
P8	130x130	50	10ø12 c/12,5	10ø12 c/12,5
P9	110x110	50	8ø12 c/12,5	8ø12 c/12,5
P44	440x440	65	2øø16 c/17	2øø16 c/17


Cuadro de arranques			
Referencias	Armados Esquinas	Armados Cara X	Armados Cara
P1 y P5	4e12 (30+46+30)	2e12 (30+46+30)	2e12 (30+46+30)
P2	2e12 (30+31+30)	2e12 (30+31+30)	2e12 (30+31+30)
P3	4e12 (30+65+30)	2e12 (30+65+30)	2e12 (30+65+30)
P6	4e12 (30+42+30)	2e12 (30+42+30)	2e12 (30+42+30)
P7	4e12 (30+27+30)	2e12 (30+27+30)	2e12 (30+27+30)
P8 y P9	4e12 (30+42+30)		

Arranques



$nax(aa+bb+cc)$



Muro de soto e Zapata



Zapata sobre pozo de cimentación.



Proxecto:

EDIFICIO PARA BIBLIOTECA
en un soto , planta baixa, dúas altas e faio

Emprazamento:

Parcela 10H2.Unidade Actuación N-13. A Piringalla (Lugo)

Fase:

Proyecto Básico+Ejecución

Promotor:

Concello de Lugo

Sociedade de Arquitectura:

CONCELLO DE LUGO

Arquitecto:
Alberte González Rodríguez
Jorge Gómez Cereijo
Manuel López Guitart
Jorge Salvador Fernández

Título de plano:

PLANTA DE CIMENTACIÓN. DETALLES

Data: Dicembre 2008

Escala: 1/50

Plano: 23E01