




Pa1	1 Ude
DIMENSIÓN PASO	1000 X 2050
ACABADO	lacado electrostático de cor
PROTECCIÓN INCENDIOS	EI2 45-C5
ACRISTALAMENTO	
PECHE	aceiro inoxidable de roseta




Pa2	3 Udes
DIMENSIÓN PASO	800 X 2050
ACABADO	lacado electrostático de cor
PROTECCIÓN INCENDIOS	EI2 45-C5
ACRISTALAMENTO	
PECHE	aceiro inoxidable de roseta




Pa2a	1 Ude
DIMENSIÓN PASO	1200 X 2050
ACABADO	lacado electrostático de cor
PROTECCIÓN INCENDIOS	EI2 45-C5
ACRISTALAMENTO	
PECHE	aceiro inoxidable de roseta




Pa3	4 Udes
DIMENSIÓN PASO	800 X 2050
ACABADO	lacado electrostático de cor
PROTECCIÓN INCENDIOS	
ACRISTALAMENTO	
PECHE	aceiro inoxidable de roseta




Pa4	6 Udes
DIMENSIÓN PASO	800 X 2050
ACABADO	lacado electrostático de cor
PROTECCIÓN INCENDIOS	
ACRISTALAMENTO	
PECHE	aceiro inoxidable de roseta




Pa4a	2 Udes
DIMENSIÓN PASO	800 X 2050
ACABADO	lacado electrostático de cor
PROTECCIÓN INCENDIOS	EI2 30-C5
ACRISTALAMENTO	
PECHE	aceiro inoxidable de roseta



Pa5	6 Udes
DIMENSIÓN PASO	1600 X 2025
ACABADO	lacado electrostático de cor
PROTECCIÓN INCENDIOS	EI2 30-C5
ACRISTALAMENTO	
PECHE	aceiro inoxidable de roseta




Pa6	3 Udes
DIMENSIÓN PASO	1600 X 2093
ACABADO	lacado electrostático de cor
PROTECCIÓN INCENDIOS	
ACRISTALAMENTO	
PECHE	aceiro inoxidable de roseta




Pa7	1 Ude
DIMENSIÓN PASO	2700 X 2950
ACABADO	lacado electrostático de cor
PROTECCIÓN INCENDIOS	EI2 30-C5
ACRISTALAMENTO	
PECHE	aceiro inoxidable de roseta

DETALLES CARPINTERÍA - PORTAS, e:1/10



PORTAS CONTRA LUME



PORTAS (outras)

Proxecto:

EDIFICIO PARA BIBLIOTECA  
en un soto , planta baixa, dúas altas e faio

Emprazamento:

Parcela 10H2.Unidade Actuación N-13. A Piringalla (Lugo).

Fase:

Proxecto Básico+Execución



Promotor:

CONCELLO DE LUGO

Sociedade de Arquitectura:



Arquitecto:

Alberte González Rodríguez  
Jorge Gómez Cereijo  
Manuel López Guijar  
Jorge Salvador Fernández

Título de plano:

MEMORIA DE CARPINTERÍA. Interior

Data: Decembro 2008

Escala: 1/50

Plano: 21C11

