

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE[illegible]

RECOMENDACIONES (Art. 37.2.4):	CASE DE DIFUSION	RECOMENDACION NOMINAL
DESCRIPCION		
INTERIOR DE LA CIMENTACION Y MUROS CON LA TERRENO	10x10	70 mm
INTERIOR DE LA CIMENTACION Y MUROS DE 50MM	10x10	50 mm
REJO DE ESTRUCTURA	1	35 mm

RELACION AGUA/CEMENTO (g/g) (ART. 3/3.2.)

DESCRIPCION	CLASE DE EXPOSICION	MAXIMA q/e
LATERAL EN CIMENTACION Y MUROS CONTRA TERRENO	Ia+Ia	0.50
INFERIOR EN CIMENTACION Y MUROS DE SOTANO	Ia+Ia	0.50
RECISO DE ESTRUCTURA	I	0.65

CONTENIDO DE CEMENTO (ART. 37.3.2)

DESCRIPCION	CLASE DE EXPOSICION	CONTENIDO MINIMO
LATERAL EN CIMENTACION Y MUROS CONTRA TERRENO	1o+2o	325 kg/m ³
INTERIOR EN CIMENTACION Y MUROS DE SOIANO	1o+2o	325 kg/m ³
RESTO DE ESTRUCTURA	1	250 kg/m ³

NOTA: EL CONTENIDO MAXIMO DE CONCRETO SIERA DE 400 kg/m³

DISPOSICION DE SEPARADORES (ART. 66.2.):

ELEMENTO	DESCRIPCION	DISTANCIA MÁXIMA
ZAPATAS, URSAS O ENGAPADOS	EMPAQUILLADO INFERIOR	50x* < 100 cm
	EMPAQUILLADO SUPERIOR	50x* < 50 cm
MUROS	CADA EMPAQUILLADO ENTRE EMPAQUILLADOS	50x* < 50 cm
		100 cm
VIGAS (MINIMO 3 POR MUÑO)	EN ESTRIBOS	100 cm
	EN CERCIOS	100x* < 200 cm

CONDICIONES BASALES DE MONITOR EN CADA SEMANA DEL									
ACTIVO 8500S	INDICADOR	96	110	112	116	820	825	832	
POSITIVO II	HA-25	20	25	30	40	60	95	140	
CONDICION III	HA-25	20	40	45	60	85	135	215	
CONDICIONES BASALES DE SUDADO EN CADA SEMANA DEL									
ACTIVO 8500S	INDICADOR	96	110	112	116	820	825	832	
POSITIVO II	HA-25	40	45	55	75	110	170	280	
CONDICION III	HA-25	55	65	80	105	135	240	380	
CONDICION III	HA-25	20	25	30	40	60	95	140	
CONDICION III	HA-25	30	40	45	60	85	135	215	

INDICIA: SEGUN EL ART.66.5 DE LA LHE SE DEFINE:

POSICIÓN 1: LA HORIZONTAL, UN ANGLIO COMPRENDIDO ENTRE 45° Y 90° QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGLIO INFERIOR A 45° ESTÁN SITUADOS EN LA MIRA INFERIOR DE LA SECCIÓN O A UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR A 30 cm DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CARA DE HORIZONTALIDAD.

CODIGO PLANO: 2SM GEN DET CIMENTACION 02 E100.DWG

[illegible]


REVISION	DESCRIPTION	FCIA	IRMA

MUSEO INTERACTIVO DE
LA HISTORIA DE LUGO


PROYECTO MODIFICADO

AYDA INFANTA ELENA ESQUINA CALLE RÍO NALIA


ESCALA	1/100	PLANO N.
N.º PROYECTO	NS-12-07	OCTUBRE 2009
		E07-002




DETALLE 005: ZAPATA TIPO
ESCALA 1/20




DETALLE 006: MURO TIPO 3
ESCALA 1/20




DETALLE 007. PLASTRA DE CIMENTACION DE PILARES E04.F05.F06.F07. PROXIMOS A MURO DE SOTANO -3




DETALLE 008: MURO TIPO 4
ESCALA 1/20




DETALLE 009: MURO TIPO 5 6 TIPO 7
ESCALA 1/20




DETALLE 010: SECCION B-B DE VIGA DE ANILLO
ESCALA 1/20




DETALLE 014: SECCION DE SOLERA POR PATIOS
ESCALA 1/20



DETALLE 012: ZAPATA TIPO SOBRE POZO DE HORMIGON
ESCALA 1/20



DETALLE 013: SECCION POR VIGA ANILLO A MISMO NIVEL QUE SOLERA
ESCALA 1/20



DETALLE 015: MURO TIPO 1 – SECCION POR PATIO
ESCALA 1/20